









Z2 ZÁBRADLIE RAMPY



OZNAČENIE	POPIS	MATERIÁL	ROZMER	DĹŽKA	MNOŽSTVO	POVRCH. ÚPRAVA	FARBA	POZNÁMKA
a	STĽPIK ZÁBRADLIA	OCEĽ	ø50 MM	830MM	28	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	STĽPIK JE KOTVENÝ NEREZ. KOTVIACIMI PRVKAMI
b	STĽPIK ZÁBRADLIA	OCEĽ	ø50 MM	930MM	3	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	STĽPIK JE KOTVENÝ NEREZ. KOTVIACIMI PRVKAMI
c	MADLO ZÁBRADLIA RAMPY	OCEĽ	ø40 MM	19730MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	MADLO PRIVARENÉ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
d	MADLO ZÁBRADLIA RAMPY	OCEĽ	ø40 MM	11020MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	MADLO PRIVARENÉ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
e	MADLO ZÁBRADLIA RAMPY	OCEĽ	ø40 MM	3090MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	MADLO PRIVARENÉ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
f	MADLO ZÁBRADLIA RAMPY	OCEĽ	ø40 MM	10080MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	MADLO PRIVARENÉ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
g	MADLO ZÁBRADLIA SCHODISKA	OCEĽ	ø40 MM	2970MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	MADLO PRIVARENÉ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
h	STREDOVÁ PRIEČLA ZÁBRADLIA	OCEĽ	ø40 MM	2990MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	PRIEČLA PRIVARENÁ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
i	STĽPIK ZÁBRADLIA	OCEĽ	ø50 MM	1120MM	4	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	STĽPIK JE KOTVENÝ NEREZ. KOTVIACIMI PRVKAMI
j	STĽPIK ZÁBRADLIA	OCEĽ	ø50 MM	1090MM	3	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	STĽPIK JE KOTVENÝ NEREZ. KOTVIACIMI PRVKAMI
k	MADLO ZÁBRADLIA SCHODISKA	OCEĽ	ø40 MM	4480MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	MADLO PRIVARENÉ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU
l	STREDOVÁ PRIEČLA ZÁBRADLIA	OCEĽ	ø40 MM	4470MM	1	PROTIKORÓZNY NÁTER	RAL7035	PRIEČLA PRIVARENÁ S OCEĽ. RÚRKOU ø20 MM K STĽPIKU



Z1 ZÁBRADLIE SCHODISKA



POZNÁMKA:
- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ ROZMERY NA STAVBE

±0,000=285,200 m.n.m.

ARCIA Rekonštrukcia mestskej knižnice
LOKALITA k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom

STAVEBNÍK Mesto Žiar nad Hronom

PROFESIA Architektonické a stavebné riešenie

AUTOR	ZODPOVEĎNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo

STUPEŇ PD Realiz. dokumentácia	MIERKA 1:25	DÁTUM Marec 2014
--------------------------------	-------------	------------------

FORMÁT 12 x A4	Č. ZÁKAZKY A1402	Č. VÝKRESU A1402-E1.2-V-11
----------------	------------------	----------------------------

NÁZOV VÝKRESU VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV
Firma JOCHIMTET 06, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt. Registrovaná, alebo podlieha registrácii podľa zákona o ochrane práv, alebo súhlasí s tým, že tento projekt je možné použiť v iných projektoch.

