



DREVENÉ OKNO PEVNÉ  
v ostení s okenicou



DREVENÉ OKNO PEVNÉ

POZNÁMKA:  
PRED VÝROBOU VÝPLNÍ  
OKIEN, DVERÍ A OKENIC JE  
POTREBNÉ ZAMERAŤ  
SKUTOČNÉ STAVEBNÉ  
OTVORY V OBJEKTE !!!

DREVENÉ OKNÁ - 5 kusov:

BUDÚ VYHOTOVENÉ ZO SMREKOVÉHO  
VIACVRSTVOVÉHO DREVA. OKNÁ SÚ ČLENENÉ  
PODĽA VÝKRESOVEJ ČASŤI. OKNÁ BUDÚ PEVNÉ,  
ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM.  
NÁTER DREVENÝCH ČASŤÍ BUDE  
TRANSPARENTNÝM NÁTEROM NA DREVO V  
STREDNE HNEDOM ODTIEŇI ORECH.

CHÝBAJUCE ČASŤI ŽELEZNÝCH KOVANÝCH  
MREŽÍ JE POTREBNÉ DOPLNÍŤ PODĽA  
PŮVODNÉHO TVARU A VÝRAZU A TIEŽ NATRIEŤ  
2X PROTIKORÓZNYM NÁTEROM A 2X ČIERNOU  
MATNOU FARBOU.

názov stavby	ŽIAR NAD HRONOM pavilón v parku Š. MOYSESA, obnova				
investor	Mesto ŽIAR NAD HRONOM Ul. Š. Moyseša 46, 965 19 Žiar nad Hronom				
z. projektant	Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	stúpeň	projekt stavby		
		formát	2 x A4		
architektúra	Ing. arch. Jozef SÁLUS	dátum	12.2016		
názov výkresu:	mierka		1 : 10		
vypracoval	Ing. arch. Jozef SÁLUS				

okno - pohľad a pôdorys	
výkres č. 17	